

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Наименование объекта : Қўштепа туман Йўлдошобод МФЙда жойлашган 24-сонли ДМТТ

		0,00	68 679 145,15	68 679 145,15
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	575,01	24 066	13 838 240
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	0	0
КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	20,61	15 190	313 028
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	90 100	198 748
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. 500 МЗЧ. МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	33,73	5 700	192 238
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,51	270 700	137 245
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,90	116 000	104 052
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	18,90	2 100	39 690
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0,90	29 100	26 207
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,03	149 900	5 046
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,55	1 400	3 572
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	1 800	1 673
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,82	1 200	983
ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,60	1 100	664
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	19,07	467 521	8 917 497
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	2,04	3 082 100	6 290 566
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5.8 ММ	М2	166,40	30 500	5 075 200
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ. АЛЮМИНИЯ. МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	6,35	441 100	2 798 780
БРУС ДЕРЕВЯНЫЕ	М3	1,02	2 580 600	2 632 212
СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	420,00	6 000	2 520 000
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,65	2 764 900	1 797 185
ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	79,80	20 500	1 635 900
ГРУНТОВКА	Т	0,06	15 707 600	987 380
ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	42,00	20 700	869 400
КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,12	4 878 000	605 409
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.7 ММ	Т	0,05	9 840 100	511 685
СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,65	728 900	472 180
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,11	3 796 500	425 967
НАКЛЕЙКИ НА ДВЕРИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	М	20,00	12 500	250 000
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	22 899 000	198 557
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0,01	16 661 000	173 274
НАКЛЕЙКИ "ЖЕЛТЫЙ КРУГ" НА ДВЕРИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	ШТ	10,00	16 800	168 000
ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	2,64	60 800	160 512
ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,02	4 339 700	88 530
КИРПИЧ	1000ШТ	0,10	788 200	80 396
ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	8,40	8 900	74 760
ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	650,00	100	65 000
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,74	20 200	55 409
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,01	8 142 000	52 923
ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,01	3 728 100	48 465
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,10	447 600	46 550
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	4,76	9 100	43 305
ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	0,00	17 064 600	42 371
ПЕНА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0.75 Л	ШТ	1,00	34 200	34 200
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,70	9 200	24 884
ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	26,00	1 000	26 000
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,06	295 600	18 493
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,01	1 035 800	10 203
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,01	907 500	9 801
ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,52	15 900	8 268
ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	38,07	200	7 614
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,14	18 000	2 513
ВЕТОШЬ	КГ	0,02	4 400	92
ВОДА	М3	1,66	0	0

METASMETA

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта : Құштепа туман Йўлдошобод МФЙда жойлашган 24-сонли ДМТТ

№	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7
		ҚУШТЕПА ТУМАНИ ЙЎЛДОШОБОД МФЙДА ЖОЙЛАШГАН 24-СОНЛИ ДМТТ БИНОСИНИ ЖОРИ				
		24-ДМТТ				
		РАЗДЕЛ: ПРОЧЫЕ РАБОТЫ				
1	E53-13-1	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРОЕМОВ КИРПИЧОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1/4 КИРПИЧА	M2	3,400	73 691	250 561
2	E10-1-36-1 ШНК. ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ. АЛЮМИНИЯ. МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ. ОТКИДНЫХ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100M2	0,063	65 295 643	4 143 009
3	780-1	ПЕНА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0.75 Л	ШТ	1,000	45 469	45 469
4	E15-2-19-9 ШНК. ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,200	5 154 351	1 030 870
5	E15-2-19-13 ШНК. ДОП.12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 6 РАЗ	100M2	-0,200	2 532 006	-506 401
6	E15-2-19-7 ШНК. ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН /ТОЛЩИНОЙ 2ММ/	100M2	1,970	2 931 738	5 775 523
7	E15-2-19-11 ШНК. ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 8 РАЗ	100M2	-1,970	1 895 564	-3 734 262
8	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	1,970	1 227 077	2 417 342
9	E15-2-19-8 ШНК. ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	1,070	3 485 335	3 729 308
10	E15-2-19-12 ШНК. ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 РАЗ	100M2	-1,070	2 285 148	-2 445 108
		РАЗДЕЛ: ПОЛЫ				
11	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	1,070	7 800 147	8 346 157
		РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
12	E15-2-39-3 ШНК. ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100M2	2,100	6 205 153	13 030 822
13	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	1,200	1 847 059	2 216 470
14	E8-7-1-4 К=2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 0807-1-1. 0807-1-2 ЗА 2 РАЗА	100M2	-1,200	615 551	-738 662
15	E12-58-18-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ: ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100M2	1,300	6 891 075	8 958 398
16	E12-1-7-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,300	12 203 304	15 864 295
17	806-1	БРУС ДЕРЕВЯНЫЕ	M3	1,020	3 430 899	3 499 517
18	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	0,800	7 800 147	6 240 118
19	ТАКТИЛ11	НАКЛЕЙКИ "ЖЕЛТЫЙ КРУГ" НА ДВЕРИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	ШТ	10,000	22 336	223 355
20	ТАКТИЛ30	НАКЛЕЙКИ НА ДВЕРИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ	M	20,000	16 619	332 374
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				68 679 145